

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							Data-base
							out/24
							COMP-02
SERVIÇO: Fornecimento e instalação Portão de correr em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 0,90 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm							UND: und
REFERÊNCIA: DER-ES 200132							
MÃO-DE-OBRA							
CÓD.	ORGÃO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	R\$ UNIT.	R\$ PARCIAL	
010101	DER-ES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	Encargo: 157,27%	h	0,746	20,14	R\$ 15,019
010144	DER-ES	SERRALHEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	Encargo: 157,27%	h	0,746	23,87	R\$ 17,800
TOTAL A							32,82
MATERIAIS/ SERVIÇOS							
CÓD.	ORGÃO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	R\$ UNIT.	R\$ PARCIAL	
COTAÇÃO 02		PORTAO CORRER NYLOFOR 3D 0,90X2.43M, KIT COMPLETO	und	1,00	1.200,00	1200,00	
TOTAL B							R\$ 1.200,00
EQUIPAMENTOS							
		DESCRIÇÃO	UND	COEF	R\$ UNIT.	R\$ PARCIAL	
TOTAL C							-
RESUMO							
						TOTAL A	32,82
						TOTAL B	1.200,00
						TOTAL C	-
PREÇO DE VENDA = TOTAL (A+B+C)							1.232,82