





NOTAS:

SEM ESCALA

- **01** O HIDRÔMETRO EXISTENTE SERÁ REALOCADO, DEVENDO SER
- NSTALADO NO MURO LATERAL:
- 02 -NÃO DEVERÁ SER UTILIZADO NENHUM PRODUTO DO TIPO ADESIVO
- NAS CONECÇÕES APARENTES DA CAIXA (USAR FITA VEDA JUNTA);
- 03 PREPARAR INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM NÍVEL HORIZONTAL;

OBSERVAÇÕES: EDIFÍCIO PÚBLICO

- **04** NO RESERVATÓRIO DEVERÁ CONSTAR: EXTRAVASOR, LIMPEZA,
- SUSPIRO, TORNEIRA BÓIA E CAIXA D'ÁGUA COM PREVISÃO PARA 02 DIAS.



ARQ. BRUNA PEROVANO SIRTULI - CAU: A187736-4 ARQ. HEVELYN FERREIRA DOS SANTOS - CAU: A130655-3

DESCRIÇÃO: PROJETO HIDROSSANITÁRIO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MURO, ESTACIONAMENTO, CALÇADA CIDADÃ. NA PRANCHA CONSTA: ESQUEMA HORIZONTAL DE ESGOTO, VISTA ÁGUA FRIA, DETALHE CAIXA DE AREIA, DETALHE DO HIDRÔMETRO.

SCALAS:	
ESENHO: BRUNA PEROVANO SIRTULI / THAÍS BAPTISTA/ HEVELYN FERREIRA	DATA: OUTUBRO DE 2024
BAIRRO CENTRO	C.E.P.: 29680-000
RUA DOS TRÊS PODERES	JOÃO NEIVA-ES